

建设工程预算书

建设单位： 武邑县职教中心

工程名称： 职教中心景观池改造工程

工程总价 （小写）： 173,065.60元

（大写）： 壹拾柒万叁仟零陆拾伍元陆角

施工单位： _____（单位公章）

法定代表人或
委托代理人： _____（签字盖章）

造价工程师
或造 价 员： _____（签字盖专用章）

编制时间： _____

单位工程费汇总表

工程名称：职教中心景观池改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/	148234.94	52988.59	84315.84	894.66
2	措施项目清单计价合计	/	/	2105.52	826.11	515.9	512.53
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/		0	0	0
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/	2105.52	826.11	515.9	512.53
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价	6.2	8435.32	/	/	/
5	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费	9	14289.82	/	/	/
/	合计	/	/	173,065.60	53814.7	84831.74	1407.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：职教中心景观池改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除5cm厚水泥砂浆结合层	m2	805	10. 19	8202. 95
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除. 饰面材料种类: 3cm厚大理石板	m2	805	14. 62	11769. 10
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除5cm厚水泥砂浆结合层	m2	57. 05	24. 54	1400. 01
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除饰面材料种类: 3cm厚大理石板	m2	57. 05	111. 18	6342. 82
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 垃圾清理、外运 2. 运距: 10公里	m3	41. 96	37. 60	1577. 70
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 大理石板倒运 2. 运距: 1公里	m3	28. 51	92. 03	2623. 78
7	041001006001	拆除管道	1. 材质: 拆除PE管 2. 管径: De150	m	150	0. 65	97. 50
8	010101B01001	拆除泵、改管道	拆除泵、改管道	项	1	3000. 00	3000. 00
9	010904002001	地沟做水不漏防水	1. 防水膜品种: 水不漏防水层 2. 涂膜厚度、遍数: 2遍 3. 反边高度: 展开宽度1m	m2	217. 5	27. 90	6068. 25
10	011101B03001	楼地面基层	混凝土面基层打磨	m2	964. 45	7. 58	7310. 53
11	011101006001	平面砂浆找平层（整体）	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 防水砂浆找平	m2	217. 5	30. 24	6577. 20
12	010904002002	地沟做水池专用防水涂料	1. 防水膜品种: 水池专用防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2遍 3. 反边高度: 展开宽度1. 05m	m2	265	77. 00	20405. 00
13	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种: 抗渗防水结晶水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 两遍 3. 反边高度: 1. 05m	m2	964. 45	58. 71	56622. 86
14	010507005001	池体加高	1. 断面尺寸: 150*150mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	3. 67	456. 72	1676. 16
15	011206001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位: 景观池池壁上面 2. 安装方式: 粘贴大理石板	m2	32. 6	113. 53	3701. 08
16	010101B01002	清理垃圾费用	清理垃圾费用	项	1	6500. 00	6500. 00
17	010512B03001	混凝土板	550*550*80mm厚混凝土预制板	块	218	20. 00	4360. 00
/	/	本页小计	/	/	/	/	148234. 94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：职教中心景观池改造工程

第 2 页 共 2 页

/	/	合 计	/	/	/	/	148234.94
---	---	-----	---	---	---	---	-----------

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：职教中心景观池改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：职教中心景观池改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

